



PROJEKTĒJAMĀS NOTEKŪDEŅU SADALES KAMERAS
PUNKTU NOSPRAUŠANĀS KOORDINĀTES

NOSPR. PUNKTS	X	Y
1	317105.720	276645.300
2	317101.791	276643.1047
3	317103.525	276649.231
4	317098.898	276646.648

PIELIETOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	BŪVNICĪBAS LIKUMS
MK NOTEIKUMI Nr.500	VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI
	AIZSARGJOSLU LIKUMS
LBN 008-14	INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMS
LBN 201-15	BŪVJU UGUNSDROŠĪBA
LBN 202-18	BŪVNICĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANA
LBN 208-15	PUBLISKAS BŪVES
MK NOTEIKUMI Nr.529	ĒKU BŪVNOTEIKUMI
MK NOTEIKUMI Nr.253	ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI
MK NOTEIKUMI Nr.326	BŪVJU KLASIFIKĀCIJAS NOTEIKUMI
MK NOTEIKUMI Nr.633	AUTOCEĻU UN IELU BŪVNOTEIKUMI
	CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2019

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- K1 projektējamais notekūdeņu padeves cauruļvads - DN1000 - 77m, DN500 - 110m 1.projekta kārta
- K1 projektējamais apstrādāto notekūdeņu izlaides cauruļvads
- esoši palielinātās notekūdeņu padeves plūsmas cauruļvadi
- PK-1 projektējama notekūdeņu sadales kamera
- K1-1 projektējama skataka DN1000
- punktu nospraušanas koordinātes
- zālāja atjaunošana 1.projekta kārta
- grants seguma atjaunošana 1.projekta kārta
- pagaidu atbērtne
- materiālu novietne
- pagaidu ceļš- šķembots (Ev2 ≥100 MPa), autotransporta kustība
- labiekārtojamā teritorija pēc pagaidu atbērtnēm materiālu novietnēm

PIEZĪMES:

- PAR PROJEKTĒJAMĀS NOTEKŪDEŅU SADALES KAMERAS 0.000 ATŽĪMI PIEŅEMTA ESOŠA AERĒJAMĀ TILPŅU BLOKA BORTA ATŽĪME, KAS ATBILST 9.00 PĒC ĢENERĀLĀ PLĀNA LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ.
- IEVĒROT IZMANTOJAMO MATERIĀLU RAŽOTĀJFIRMU NORĀDĪJUMUS UN IETEIKTO IEBŪVES TEHNOĻOĢIJU.
- VISAS KOMUNIKĀCIJAS (KABEĻI, CAURULES..), KAS ŠĶERSO PROJEKTĒTĀS BRAUKTUVES, IEVIETOT APVALKCAURULĒ.

SATURA RĀDĪTĀJS

TS-L 01	Vispārīgie rādītāji. 1. projekta kārta.
TS-L 1	Segumu atjaunošanas šķēsgriezum. 1. projekta kārta.

Zemes gabala platība	17.8 ha
Zemes gabala kadastra apzīmējums	17000010006
Būves galvenais lietošanas veids	2223

PROJEKTĒJAMĀ NOTEKŪDEŅU SADALES KAMERA	
Apbūves laukums	20.5 m ²
Inženierbūves klasifikācijas kods	2223
Būves iedalījums grupā	III

PROJEKTĒJAMIE KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADI	
Trases kopgarums	187m
Inženierbūves klasifikācijas kods	222301
Būves iedalījums grupā	III

ATJAUNOJAMĀS TERITORIJAS	
Zālāja atjaunošana	350m ²
Brauktuviu grants seguma atjaunošana	83m ²
labiekārtojamā teritorija pēc pagaidu atbērtnēm, materiālu novietnēm	560m ²

PEGAIDU CEĻA IERĪKOŠANA UZ BŪVNICĪBAS LAIKU	
Pagaidu ceļš- šķembots (Ev2 ≥100 MPa), autotransporta kustībai	71m ²

Izmaiņas	Datums	Apraksts

Pasūtītājs:	 Pašvaldības SIA „Liepājas ūdens” Reģ. Nr. 42103000897 Adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija, Tālr.: 63 423 417, E-pastslu@liepajas-udens.lv
-------------	---

LĪGUMS Nr.LU25.07/8	
Atbildīgais projektētājs:	 SIA "LAKALME" Reģ. Nr. 40003379590 Adrese: Dzirnīku iela 26, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167, Tālr.: 67892745,E-pasts:lakalme@lakalme.lv

BK daļas projektētājs:	 SIA "KONSTRUKTORIKS" Reģ. Nr. 40003852459 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4700-R Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011 +371 25149649; birojs@konstruktoriks.lv
------------------------	--

Būvobjekta nosaukums:	Libiešu ielā 33, Liepāja, LV-3414
AERĀCIJAS SISTĒMAS TVERTŅU PADEVES CAURUĻVADU PĀRBŪVEI LĪBIEŠU IELĀ 33, LIEPĀJĀ	

Rasējuma nosaukums:	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. 1.PROJEKTA KĀRTA.
---------------------	--

Amats	Paraksts		Uzvārds		Datums		
Būvprojekta vad.			Jurijs Šepovalovs <small>Sert.Nr. 3-00225</small>		07.02.2026		
Būvproj. daļas vad.			Jurijs Šepovalovs <small>Sert.Nr. 3-00225</small>		07.02.2026		
Rasēja			Oskars Meirāns		07.02.2026		
Faila nosaukums Nr.LU25.07/8			MĒROGS	STADIJA	MARKA	LAPA	LAPAS
			1:250	BP	TS-L	01	2