

**Darbu apjomu saraksts**  
**Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas kolektora izbūve**  
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas kolektora izbūve

Objekta nosaukums: Sadzīves kanalizācijas kolektora izbūve Debess ielā, Liepājā

Objekta adrese: Debess iela, Liepāja

Pasūtījuma nr.līguma Nr.

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_gada tirgus cenās, pamatojoties uz \_\_\_\_\_daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas Euro \_\_\_\_\_

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_gada \_\_\_\_\_.

Nr.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (Euro)	Summa (Euro)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Daļa: Sagatavošanas darbi</b>				
1		Grunts ūdens līmeņa pazemināšana, lai nodrošinātu būvdarbus sausā tranšējā	kmpl.	1		
		<b>Kopā</b>				
		<b>2.Daļa: Sadzīves kanalizācijas kolektora izbūve</b>				
<i>Cauruļvadu ieguldīšana</i>						
1		PVC, SN8, OD250mm monolītsienu (gludsienu) caurule ar uznavu	m	612.0		
2		PVC, SN8, OD200mm monolītsienu (gludsienu) caurule ar uznavu	m	80.0		
<i>Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas aku montāža</i>						
3		Plastmasas skataka DN600mm (akas pamatne - DN600mm, stāvcaurule DN600mm, caurejoša DN250mm, pienākošās caurules DN250mm, ķeta rāmis un peldošā tipa kaļamā ķeta lūka 40t DN700mm)	kompl.	2		
4		Plastmasas skataka DN600mm (akas pamatne - DN600mm, stāvcaurule DN600mm, caurejoša DN250mm, pienākošās caurules DN200mm, ķeta rāmis un peldošā tipa kaļamā ķeta lūka 40t DN700mm)	kompl.	15		
<i>Veidgabalu montāža</i>						
5		PVC 45° līkums OD250mm	gab.	2		
6		PVC 15° līkums OD250mm	gab.	6		
7		PVC slīdošā dubultuzmava OD250mm	gab.	1		
8		PVC noslēgtapa OD250mm	gab.	4		
9		PVC noslēgtapa OD200mm	gab.	24		
<i>Citi darbi</i>						
10		Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem (h=0,20m), un apbēršana ar pievestu grunti (h=0,30m) virs cauruļvada augšmalas	m <sup>3</sup>	346.00		
11		Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz segas konstrukcijai	m <sup>3</sup>	1227.60		
12		Nederīgās/liekās grunts transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērti	m <sup>3</sup>	1573.60		
13		Jaunizbūvētā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas kolektora OD 250mm pārbaude ar TV inspekciju, pirms seguma virskārtas atjaunošanas	m <sup>3</sup>	612.00		
		<b>Pavisām kopā</b>				

Sastādīja

M.Gertsons